



Vilniaus šilumos tinklai

**AKCINĖS BENDROVĖS  
„VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI“  
TECHNIKOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL ŽEMĖS DARBŲ E-2, RK-2, RK-8 TERITORIOJE ORGANIZAVIMO, VYKDYSMO IR  
PRIEŽIŪROS TVARKOS**

2018 m. vasario 8 d. Nr. **V1 - 39**

Vilnius

1. Siekdamas išvengti požeminių komunikacijų pažeidimų, bei išsaugoti tikslius duomenis apie požeminius inžinerinius tinklus n u s t a t a u:

1.1. Žemės darbai E-2, RK-2, RK-8, teritorijoje vykdomi vadovaujant šiais dokumentais:

1.1.1. Statybos techniniu reglamentu STR1.06.01: 2016, V skyrius „Žemės darbai“;

1.1.2. Saugos taisyklemis, eksploatuojant šilumos įrenginius, 2016 m, 15 skirsnis 3 dalis. „Žemės darbai požeminių komunikacijų išdėstymo zonoje“;

1.1.3. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklemis, 2010 m. VII skyrius III skirsnis. „Kabelių linijos“.

1.1.4. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir jų įrenginių apsaugos taisyklemis, 2012 m.

1.1.5. Vilniaus mieste patvirtintomis „Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklemis“.

1.1.6. Patvirtintu darbo projektu (statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant požemines komunikacijas). Be projekto žemės darbai gali būti vykdomi tik likviduojant požeminių komunikacijų avarijas;

1.2. Žemės darbai požeminių komunikacijų apsaugos zonoje vykdomi pagal nurodymus. Prie nurodymo turi būti pridėtas topografinis planas, kuriame nurodyta kasimo vieta.

1.3. Žemės darbams, vykdant vandentiekio, nuotekų, dujotiekų, termofikacinio vandens ir kt. požeminių komunikacijų remontus (rekonstrukcijas), nurodymus išduoda padalinio, kuris eksploatuoja komunikacijas, Technikos direktorius įsakymu paskirti, specialistai.

1.4. Žemės darbams, vykdant elektros (jėgos, ryšių, valdymo sistemų) komunikacijų remontus (rekonstrukcijas), kai darbus vykdo elektrotechnikos personalas, nurodymus išduoda darbų vadovas. Nurodymą tikrina atitinkamo padalinio, Technikos direktorius įsakymu paskirti, specialistai.

1.5. Prieš pradedant žemės darbus, darbus organizuojančio padalinio specialistas parengia darbų vykdymo vienos topografinėj planų, kurį suderina su:

1.5.1. RK-2, RK-8 teritorijoje – elektros eksploatacijos skyriaus (EES) specialistais, Informacinių technologijų ir telekomunikacijų skyriaus (ITTS) specialistais, automatikos ir matavimų skyriaus (AMS) specialistais, mechaninių įrenginių remonto skyriaus (MTRS) specialistais, E-3 eksploatacijos skyriaus (ES-3) specialistais, Naujosios Vilnios katilių eksploatacijos skyriaus (NV KES) specialistais, Įrenginių priežiūros skyriaus (IPS) specialistais ir Techninio planavimo skyriaus (TPS) specialistais.

1.5.2. E-2 teritorijoje – EES, ITTS, AMS, MTRS, IPS, E-2 eksploatacijos skyriaus (ES-2), TPS specialistais.

1.6. Žemės darbų vykdymo eigą kontroliuoja padalinio, kuris išdavė ar tikrino nurodymą specialistai.

1.7. Baigiant žemės darbus, kurių vykdymo metu pasikeitė požeminių komunikacijų išdėstymas, prieš užkasant, turi būti atlikti matavimai geodezinės išpildomosios nuotraukos sudarymui. Geodezinės nuotraukos sudarymą organizuoja darbus organizuojančio padalinio specialistas. Sudaryta geodezinė nuotrauka turi būti suderinta Savivaldybės įmonėje „Vilniaus planas“. Vienas egzempliorius popieriniame ir skaitmeniniame variante kartu su kita dokumentacija atsakingo už atliekamus darbus padalinio specialisto turi būti perduotas į archyvą saugojimui.

1.8. Baigus žemės darbus, kai darbai vykdomi ūkio būdu, darbus organizavusio padalinio specialistai elektroniniu paštu informuoja Techninio planavimo skyrių (TPS) apie darbų užbaigimą. TPS organizuoja dangų atstatymo ir gerbuvio sutvarkymo darbus.

1.9. Baigus žemės darbus, kai darbai vykdomi Rangos būdu, darbų vykdymo metu išardytos kelių, šaligatvių ir kt. dangos turi būti atstatytos ir priduotos Techninio planavimo skyriaus (TPS) specialistui.

1.10. Atskirais atvejais, kai numatoma vykdyti žemės darbus E-2, RK-2, RK-8 teritorijoje, remontuojant kitų organizacijų požemines komunikacijas, bendrą Rangovo, vykdančio statybos-remonto darbus priežiūrą vykdo Remonto ir plėtros direktores paskirtas specialistas, o vykdančio elektros ar automatikos ūkio darbus – Gamybos direktores paskirtas specialistas. Šie atsakingi specialistai derina leidimą įėti ir įvažiuoti į teritoriją išdavimą, kartu su darbus atliekančia organizacija parengia bei pateikia susitarimą dėl teritorijos sutvarkymo (kelių, šaligatvių ir kt. dangų atstatymo, gerbuvio sutvarkymo), po darbų užbaigimo, priima teritoriją bei išpildomają geodezinę nuotrauką (popieriniame ir skaitmeniniame variante), kurią perduoda į archyvą saugojimui.

2. P r i p a ž j s t u netekusiu galios Technikos direktores 2017-04-10 įsakymą Nr. 55.

Technikos direktores

Jevgenijus Sakovičius

SUDERINTA  
Gamybos direktores  
Raimondas Stiga

2018 m. 02-07.

SUDERINTA  
Remonto ir plėtros direktores  
Edmundas Žilionis

2018 m. 02.07.

Parengė: G. Savičius

Įsakymą įteikti:

TD, GD, RPD, IPS, TPS, MRS, KJS, ES-3, ES-2, ITTS, EES, AMS, PVS.